SEDAŞ’tan kış öncesi kapsamlı şebeke bakımı

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de kış öncesi bakım çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Eylül sonu itibarıyla 107 bin direğin drone teknolojisiyle bakım tespitini gerçekleştiren SEDAŞ, 20 bin 390 adet izolatörün yenilenmesini sağladı, 8 bin 123 adet muhtelif tipte direk tesis etti. Ormanlık alanlarda ise 116 kilometreyi aşkın enerji nakil hattı koridoru açıldı.



Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte elektrik dağıtım altyapısının zorlu hava koşullarına hazırlanması daha da önem kazanıyor. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), dört ilde yürüttüğü bakım çalışmalarıyla şebekeyi kış koşullarına hazırlıyor. Drone destekli kontrollerden ekipman yenilemelerine, ormanlık alanlardaki koridor açma çalışmalarından yangın riskini azaltmaya yönelik uygulamalara kadar farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.



Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Orhangazi Cad. Trafo Tesisleri 54100 Sakarya / TÜRKİYE **T:** +90 (264) 295 85 00 - **F:** +90 (264) 275 10 48
www.sedas.com - info@sedas.com **Ticaret Sicil No:** 10941
SEDAŞ İletişim Hatları **Bolu** 0 (374) 186 11 22 **Düzce** 0 (380) 186 11 22 **Kocaeli** 0(262) 186 11 22 **Sakarya** 0(264) 186 11 22 Elektrik Arıza Bildirimi İçin **ALO 186**

SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, kış öncesinde yürütülen birinci, ikinci ve üçüncü seviye bakım çalışmalarının şebeke güvenilirliği açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Elektrik dağıtımında kış hazırlığı, olası arızalara müdahale etmekten çok daha önce başlıyor. Öncelikle şebekemizin bakım gerektiren noktalarını belirliyor, ardından ihtiyaç duyulan yenileme ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Dört ilde yürüttüğümüz bu çalışmalarla şebekemizi zorlu hava koşullarına hazırlarken enerji arz sürekliliğini de desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.



SEDAŞ, birinci seviye bakım programı kapsamında drone teknolojisinden yararlanarak 107 bin adet direğin bakım tespitini gerçekleştirdi. Direklerin ve şebeke ekipmanlarının durumunun incelendiği bu çalışmalar, bakım gerektiren noktaların belirlenmesine ve sahadaki müdahalelerin planlanmasına katkı sağlıyor.

İkinci seviye bakım programında ise şebeke güvenliğine yönelik uygulamalar öne çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayı sonu itibarıyla 20 bin 390 adet izolatör değiştirilirken, havai hatlarda yaklaşık 142 kilometre izolasyon kaplama malzemesi kullanıldı. Yangın riskini azaltmak amacıyla 209 tesiste direk altı grobeton uygulaması gerçekleştirildi.

Üçüncü seviye bakım çalışmaları kapsamında dört ilde toplam 8 bin 123 direk dikildi. Ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarında 116 kilometreyi aşkın koridor açma çalışması tamamlandı. Ayrıca 385 binanın çatı ve boya bakımı yapılırken, şebekenin işletme güvenilirliğini desteklemek amacıyla 25 adet recloser montajı gerçekleştirildi.