

İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYATLAR

Birim Fiyat No.	İmalat Cinsi	Birim	Birim Fiyatı (TL)
B - SBF-01.	Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması	m3	1.750,05 TL
B - SBF-02.	Patlayıcı madde kullanmadan el ve ekipman ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.	m3	3.341,25 TL
B - SBF-03.	Makine ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	m3	923,15 TL
B - SBF-04.	Patlayıcı madde kullanmadan el ve ekipman ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	m3	1.667,19 TL
B - SBF-05.	Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	Kg	52,38 TL
B - SBF-06.	Her türlü ahşap çatı sökülmesi	m2	417,83 TL
B - SBF-07.	Doğal parke taşı, beton plak, adı kaldırım, bordür ve blokaj sökülmesi	m2	216,48 TL
B - SBF-08.	Kırma taş, çöşe ve asfalt sökülmesi	m3	1.278,75 TL
B - SBF-09.	Her türlü sıva sökülmesi	m2	233,37 TL
B - SBF-10.	Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi	m2	209,62 TL
B - SBF-11.	Her türlü, sac, pvc, çinko vb yağmur oluğu ve borusunun sökülmesi	m	76,06 TL
B - SBF-12.	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m2	162,81 TL
B - SBF-13.	Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi	m2	161,66 TL
B - SBF-14.	Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi	m2	40,52 TL
B - SBF-15.	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, kıllı kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşı toprak ve benzeri zeminler)	m3	971,10 TL
B - SBF-16.	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m3	1.802,35 TL
B - SBF-17.	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrılmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m3	1.641,53 TL
B - SBF-18.	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması	m3	175,09 TL
B - SBF-19.	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması	m3	221,55 TL
B - SBF-20.	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması	m3	482,79 TL
B - SBF-21.	Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması	m3	914,68 TL
B - SBF-22.	Kırmataş (micir, balast vb) temin edilerek, el ile serme ve sıkıştırma yapılması	m3	941,69 TL
B - SBF-23.	Ahşaplan yapılan seri kalıp	m2	267,94 TL
B - SBF-24.	Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	m2	706,19 TL
B - SBF-25.	Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı	m2	825,98 TL
B - SBF-26.	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3	3.026,28 TL
B - SBF-27.	Basınç dayanımı C 20/25 (BS20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile)	m3	3.961,77 TL
B - SBF-28.	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)	Ton	38.480,00 TL
B - SBF-29.	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)	Ton	37.658,13 TL
B - SBF-30.	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	39.665,60 TL
B - SBF-31.	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	38.255,10 TL
B - SBF-32.	Sökülen her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb) imalatın yerine konulması	Kg	45,51 TL
B - SBF-33.	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	Kg	149,97 TL
B - SBF-34.	Lama,köşebent ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg	143,17 TL
B - SBF-35.	Baklava desenli sacda döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)	Kg	126,45 TL
B - SBF-36.	190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması	m2	771,83 TL
B - SBF-37.	Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması	m2	539,77 TL
B - SBF-38.	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m2	265,35 TL
B - SBF-39.	Yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması	m2	174,80 TL
B - SBF-40.	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m2	309,46 TL
B - SBF-41.	0-21,50 m arası yükseklikteki tavanlar ve duvarlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası)	m3	145,19 TL
B - SBF-42.	Ahşaplan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	m2	1.159,10 TL
B - SBF-43.	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m2	500,16 TL
B - SBF-44.	Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması	m2	894,04 TL
B - SBF-45.	Mahya kiremiti ile mahya yapılması	m	164,55 TL
B - SBF-46.	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m2	351,90 TL
B - SBF-47.	4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması	m2	364,93 TL
B - SBF-48.	Sac levhadan 150 mm çapında eksiz yağmur oluğu, iniş borusu yapılması ve yerine tespiti	m	292,47 TL
B - SBF-49.	Kapı ve pencerelere sineklik (Galvanizli tel) yapılması ve yerine konulması	m2	265,37 TL
B - SBF-50.	Betonarme direkli çit yapılması (hmin= 2 m)	m	993,45 TL
B - SBF-51.	Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüku Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)	m2	1.335,36 TL
B - SBF-52.	Ø 200 mm çapında spiral sarımlı pvc esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için)	m	137,91 TL
B - SBF-53.	Geotekstil keçe serilmesi (250 gr/m2)	m2	48,13 TL
B - SBF-54.	Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile)	m2	810,76 TL
B - SBF-55.	Ø 100 mm lik bir ucu muflı sert PVC boru (yağmur suyu borusu)	m	96,56 TL
B - SBF-56.	Çeşitli ebatlarda panel çit ile çit yapılması	m2	537,93 TL
B - SBF-57.	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kurlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m2	706,05 TL
B - SBF-58.	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kurlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	231,88 TL
B - SBF-59.	75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kurlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	267,89 TL
B - SBF-60.	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3	3.276,28 TL
B - SBF-61.	Prefabrik beton blok şev kaplama elemanı imali ve yerine döşenmesi	Adet	215,85 TL
B - SBF-62.	Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi, nakledilmesi	m2	93,99 TL
B - SBF-63.	Ocak taşı ile blokaj yapılması	m3	1.250,56 TL
B - SBF-64.	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3	2.901,28 TL
B - SBF-65.	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m3	3.151,28 TL
B - SBF-66.	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m2	530,00 TL
B - SBF-67.	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m2	594,70 TL
B - SBF-68.	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m2	178,69 TL
B - SBF-69.	Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m3	3.367,18 TL
B - SBF-70.	Karotla Betonarme giriş kolon,perde tavan ve döşemelerde de kdelik açma kapama 88-122 mm	cm	16,86 TL